Certificación Energética de Edificios	**IDENTIFICACIÓN**	Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora	Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Medidas de Instalaciones

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Es recomendable la sustitución la estufa actual por una estufa de pellets, potencia nominal estimada de 4,8 a 16kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión
Coste estimado de la medida 3300.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE *[kWh/m² año]*	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO *[kgCO2/ m² año]*
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	**0.0 A**
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	**0.0 A**

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN *[kWh/ m² año]*	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN *[kWh/m² año]*
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	**171.73 E**
< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	**11.64 B**

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
Certificación Energética de Edificios	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	214.66		-101.2%	5.60		0.0%	10.64		0.0%	-		-%	167.95		-179.9%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	7.30	A	95.0%	10.95	B	0.0%	20.79	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	3.86	A	84.6%	1.85	A	0.0%	3.52	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Demanda [kWh/m² año]	171.73	E	0.0%	11.64	B	0.0%									

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual [W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]
Cubierta	Cubierta	59.00	0.90	59.00	0.90
Fachada Sureste P1	Fachada	16.16	1.40	16.16	1.40
Fachada Noroeste P1	Fachada	17.84	1.40	17.84	1.40
Medianera 1 P1	Fachada	12.50	0.00	12.50	0.00
Fachada Suroeste P1	Fachada	10.91	1.40	10.91	1.40
Medianera 2 P1	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P1	Fachada	3.25	1.40	3.25	1.40
Fachada Sureste P0	Fachada	10.97	1.40	10.97	1.40
Fachada Noroeste P0	Fachada	6.83	1.40	6.83	1.40
Medianera 1 P0	Fachada	10.75	0.00	10.75	0.00
Fachada Suroeste P0	Fachada	12.75	1.40	12.75	1.40
Partición vertical	Partición Interior	16.00	1.44	16.00	1.44
Medianera 2 P0	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P0	Fachada	2.50	1.40	2.50	1.40
Suelo	Suelo	48.00	1.00	48.00	1.00

Certificación Energética de Edificios	**IDENTIFICACIÓN**		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual del hueco[W/m² K]	Transmitancia actual del vidrio[W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]	Transmitancia post mejora del vidrio [W/m² K]
Ventana Cocina P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Comedor P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventanal Salón P0	Hueco	6.30	2.12	2.07	6.30	2.12	2.07
Ventana Dormitorio 1 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Puerta Dormitorio 1 P1	Hueco	1.68	2.72	2.81	1.68	2.72	2.81
Ventana Baño P1	Hueco	0.84	2.72	2.81	0.84	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 2 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 3 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 4 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendimiento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Estufa	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	-	-	-	-	-
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		190.0%	-	Bomba de Calor		190.0%	-	-
Nueva instalación calefacción	-	-	-	-	Caldera Estándar		80.0%	-	-
TOTALES									

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendi-miento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendi-miento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		332.0%	-	Bomba de Calor		332.0%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]	Energía eléctrica generada y autoconsumida post mejora [kWh/año]
Placas Fotovoltaicas	6400.00	6400.00
TOTALES	6400.0	6400.0

Certificación Energética de Edificios	**IDENTIFICACIÓN**		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Medidas de Fachada

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Se recomienda la adición de aislamiento térmico por el exterior en fachada, sistema SATE, formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia térmica 2,11 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), colocado a tope y fijado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas. El precio no incluye la capa de regularización ni la capa de acabado
Coste estimado de la medida 7200.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE *[kWh/m² año]*		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO *[kgCO2/ m² año]*	
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	0.0 A	< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	0.0 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN *[kWh/ m² año]*		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN *[kWh/m² año]*	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	97.2 D	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	7.91 A

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
Certificación Energética de Edificios	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	60.40		43.4%	3.81		32.0%	10.64		0.0%	-		-%	11.89		80.2%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	82.35	C	43.4%	7.45	A	32.0%	20.79	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	14.18	B	43.4%	1.26	A	32.0%	3.52	E	0.0%	-	-	-%	0.00	A	100.0%
Demanda [kWh/m² año]	97.20	D	43.4%	7.91	A	32.0%									

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual [W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]
Cubierta	Cubierta	59.00	0.90	59.00	0.90
Fachada Sureste P1	Fachada	16.16	1.40	16.16	0.27
Fachada Noroeste P1	Fachada	17.84	1.40	17.84	0.27
Medianera 1 P1	Fachada	12.50	0.00	12.50	0.00
Fachada Suroeste P1	Fachada	10.91	1.40	10.91	0.27
Medianera 2 P1	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P1	Fachada	3.25	1.40	3.25	0.27
Fachada Sureste P0	Fachada	10.97	1.40	10.97	0.27
Fachada Noroeste P0	Fachada	6.83	1.40	6.83	0.27
Medianera 1 P0	Fachada	10.75	0.00	10.75	0.00
Fachada Suroeste P0	Fachada	12.75	1.40	12.75	0.27
Partición vertical	Partición Interior	16.00	1.44	16.00	1.44
Medianera 2 P0	Fachada	21.00	0.00	21.00	0.00
Fachada Noreste P0	Fachada	2.50	1.40	2.50	0.27
Suelo	Suelo	48.00	1.00	48.00	1.00

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual del hueco[W/m² K]	Transmitancia actual del vidrio[W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]	Transmitancia post mejora del vidrio [W/m² K]
Ventana Cocina P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Comedor P0	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventanal Salón P0	Hueco	6.30	2.12	2.07	6.30	2.12	2.07
Ventana Dormitorio 1 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Puerta Dormitorio 1 P1	Hueco	1.68	2.72	2.81	1.68	2.72	2.81
Ventana Baño P1	Hueco	0.84	2.72	2.81	0.84	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 2 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 3 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81
Ventana Dormitorio 4 P1	Hueco	1.08	2.72	2.81	1.08	2.72	2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Estimación Energía Consumida anual [kWh/m²año]	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora [kW]	Rendimiento estacional post mejora [%]	Estimación Energía Consumida anual Post mejora [kWh/m²año]	Energía anual ahorrada [kWh/m²año]
Estufa	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	Caldera Estándar	24.0	77.2%	-	-
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.1%	-	Bomba de Calor		207.1%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		213.1%	-	Bomba de Calor		213.1%	-	-
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		190.0%	-	Bomba de Calor		190.0%	-	-
TOTALES									

Certificación Energética de Edificios	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	6498107VK4869N0001OT	Versión informe asociado	23/12/2025
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	26/12/2025

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendi-miento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Bomba de Calor 1	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 2	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
Bomba de Calor 3	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 4	Bomba de Calor		207.9%	-	Bomba de Calor		207.9%	-	-
Bomba de Calor 5	Bomba de Calor		214.2%	-	Bomba de Calor		214.2%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendi-miento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Aerotermia Kosner	Bomba de Calor		332.0%	-	Bomba de Calor		332.0%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]	Energía eléctrica generada y autoconsumida post mejora [kWh/año]
Placas Fotovoltaicas	6400.00	6400.00
TOTALES	6400.0	6400.0